

öffentlich

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Drucksache Nr.
Bauamt	30.09.2021	2021/316

Beratungsfolge	Sitzungstermin	
Ortschaftsrat Henningen	11.10.2021	
Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie	12.10.2021	
Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege	08.11.2021	
Hauptausschuss	10.11.2021	

**Betreff:**

Herstellungsbeschluss Grundhafter Ausbau der OD Henningen

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt die Straßenbaumaßnahme der Ortsdurchfahrt OT Henningen im Zuge der Landesstraße L6 entsprechend den in der Begründung angeführten Herstellungsmerkmalen. Die Straßenbaumaßnahme ist eine Gemeinschaftsmaßnahme vom Land Sachsen-Anhalt und der Hansestadt Salzwedel sowie dem VKWA Salzwedel.

Die Kosten werden anteilig entsprechend der Straßenbaulast getragen.

Fahrbahn: Land Sachsen-Anhalt (LSA)

Gehweg: Hansestadt Salzwedel

Regenentwässerung: LSA, Hansestadt Salzwedel

Schmutzwasser: VKWA Salzwedel

Erschließungsbeiträge werden nach den Bestimmungen des BauGB §§127FF und der Erschließungsausbaubeitragssatzung erhoben.

Sachverhalt:

Der Umfang des Bauvorhabens stellt sich mit den nachstehenden Herstellungsmerkmalen mit einer Ausbaulänge von ca.556 Meter wie folgt da:

Fahrbahn:

- Durchgängige Fahrbahn mit 6,00m Breite in Asphaltbauweise einschließl. Bord- und Gossenanlage aus Beton
- Einmündungen/Anbindungen werden über 3-teilige Korbbögen angeschlossen.

Gehweg:

- Wechselnde durchgängige Gehwegführung mit integrierten Grundstückszufahrten bestehend aus Betonsteinpflaster (Rechteck 10/20 mit Fase)
- Die Anpassungsbereiche zu den baulichen Anlagen sowie Einbauten (Schieber /Hydrantenkappen) werden mit vorhandenen gebrauchten Mosaikpflaster 5/7/7 cm gepflastert.
- Die lichte Gehwegbreite beträgt 2,05m einschließlich Sicherheitsstreifen.
- Übergänge/Querungen werden mittels taktiler Elemente barrierefrei hergestellt.

Straßenbeleuchtung:

- Die Straßenbeleuchtung ist vorhanden

-Erdkabel und Lichtmasten mit Aufsatzleuchte werden den neuen Verhältnissen angepasst

Straßenentwässerung:

- Das auf den öffentlichen Verkehrsflächen anfallende Oberflächenwasser entwässert über eine Betongosse in Straßenabläufe zum geplanten Regenwasserkanal DN300 ins voh. Regenrückhaltebecken und von dort in die Vorflut.

Sonstiges:

- Markierung und Verkehrsbeschilderung

Finanzielle Auswirkungen:

ja       nein

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gesamtkosten der Maßnahmen ( Beschaffungs-/ Herstellungskosten )	jährliche Folgekosten/-lasten	Finanzierung Eigenanteil (i.d.R. Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Erträge / Einzahlungen)	Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastung Folgekosten ohne kalkulatorische Kosten
EUR 620.000,-	EUR keine	EUR	EUR Kostenbeteiligung	EUR
Veranschlagung im Ergebnishaushalt	im Finanzhaushalt		Haushaltsstelle	
<input type="checkbox"/> 20	<input checked="" type="checkbox"/> 2019/2020/2021	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, mit EUR	54110109620002S070